



5 Schöpfwerk PMD-Schanze

- Einbau von 3 Pumpen à 400 m³/h
- Anpassung Kupplung und Führungsgestänge
- Lieferung und Montage Steuer-einheit

41.900 €

1 Museumsgelände HTM

- 575 m Dränleitung DN 100...200

30.800 €

1 Museumsgelände HTM

- 380 m Dränleitung DN 100...200
- Auslaufbauwerk Hafengebäude

35.100 €

3 Objekt Hauptstr. / Lindenstr.

- 110 m Dränleitung DN 100
- Anschluss an Straßenkanal einschl. Straßenbauarbeiten

11.500 €

4 Objekt südwestl. Peeneplatz

- 140 m Grabenneubau, T = 1,5 m
- Neubau Wegedurchlass (12 m Betonrohrleitung DN 800)

11.000 €

2 Objekt Hauptstr.

- 265 m Dränleitung DN 100
- 15 m Durchörterung Hauptstr.

25.000 €

6 Niederstr. / Wiesenweg

- Neubau Wegedurchlass (12 m Betonrohrleitung DN 800)
- 80 m Grundräumung

7.400 €

3 Heideweg

- 65 m Grabenneubau, T = 1,5 m
- 85 m grundhafter Ausbau Graben 45/3/076
- 270 m Dränleitung DN 100

19.700 €

LEGENDE

Bestand

- Gemeindegrenze
- Gewässer 2. Ordnung (gemäß WRRL)
- Sonstiger Graben
- Ehemaliger Graben
- Regenentwässerung (Straße)
- Fließrichtung
- Rohrdurchlass
- ☐ Regenrückhaltebecken
- ☐ Regenwasserpumpwerk
- ☒ Schöpfwerk mit Bezeichnung
- ▨ Vermässungsfläche
- ▨ Versickerungsflächen
- 1,5 Hydroisohypse mit Wert

Nachrichtlich

- STW 2011 Messpunkt (Wasserstand Sommer 2011)
- WS 2011 Wasserstand (Herbst 2011)
- GEB05 Gebäudeemessung
- Fo 0,10 Vermessung ITN (Herbst 2011, hier Fußboden/Kellersohle)
- 0,14 Vermessung ITN (Herbst 2011, hier Geländehöhe)
- ☉ Grabensohle aus Bestandsunterlagen WBV

Planung

- Rohrführung / Rohrdurchlass
- Entwässerungsgraben
- Grundräumung
- Dränleitung
- Dränleitung (modular)

Kurzbeschreibung Maßnahme für Förderantrag:

Ild. Nr. Maßnahmen-bezeichnung
6 Niederstr. / Wiesenweg
 • Neubau Wegedurchlass (12 m Betonrohrleitung DN 800)
 • 80 m Grundräumung
7.400 €
 Maßnahmen-beschreibung Gesamtbaukosten (Brutto)

Kurzbeschreibung nachrangige Maßnahme:

Ild. Nr. Maßnahmen-bezeichnung
3 Heideweg
 • 65 m Grabenneubau, T = 1,5 m
 • 85 m grundhafter Ausbau Graben 45/3/076
 • 270 m Dränleitung DN 100
19.700 €
 Maßnahmen-beschreibung Gesamtbaukosten (Brutto)



Index	Datum	Geändert	Art der Änderung	Geprüft

Amt Usedom-Nord

UmweltPlan GmbH Stralsund
 Hauptstz Tribseer Damm 2 · 18437 Stralsund · Tel. 03831/6108-0 · Fax -49
 Niederlassung Speicherstraße 1b · 18273 Gustrow · Tel. 03843/4645-0 · Fax -29
 info@umweltplan.de · www.umweltplan.de

Projekt **Untersuchung der Vorflut-verhältnisse im Amtsbereich Usedom-Nord**

Maßnahmenplan
 Gemeinde Peenemünde
 Unterlage - Nr.:
 Blatt - Nr.: 3.1

Maßstab	Höhenbezug	Lagebezug
1 : 5.000	HN	ETRS 89
bearbeitet	12/2012	Kilzig
gezeichnet	12/2012	Kilzig
geprüft	12/2012	Ahlmeyer

P:\01504-00\Acad\LP2\Übersichtsblatt_Ang_3-1_PWD_04.12.2012_18.19.32_1.11