



3 Rohrleitung Hafenstraße
 • 55 m Betonrohrleitung DN 1200
 einschl. 1 Schachtbauwerk
 • Neubau Wegedurchlass (12 m
 Betonrohrleitung DN 1200)
42.800 €

4 Peenestraße
 • 110 m Grabenneubau, T = 1,5 m
 • 380 m Grundräumung
4.100 €

5 Blumenstr. / Hafenstr.
 • 790 m Grabenneubau, T = 1,5 m
22.000 €

2 Försterei / eh. Nerzfarm
 • 750 m² Holzung und Rodung in
 Graben- und Leitungstrassen
 • 340 m Grabenneubau, T = 1,5 m
 • 160 m Betonrohrleitung DN 600
 einschl. 3 Schachtbauwerke
 • 12 m Durchörterung Peenestraße
68.000 €

1 Str. d. Friedens / Waldstr.
 • 18.450 m² Holzung und Rodung in
 Graben- und Leitungstrassen
 • 1.905 m Grabenneubau, T = 1,5 m
 • 280 m Betonrohrleitung DN 1000
 einschl. 4 Schachtbauwerke
 • Neubau Wegedurchlass (3 x 12 m
 Betonrohrleitung DN 1000)
 • 1.295 m Dränleitung DN 100
 • 36 m Durchörterung UBB-Trasse,
 L 264 und Strandstraße
385.800 €

6 Niederstr. / Wiesenweg
 • Neubau Wegedurchlass (12 m
 Betonrohrleitung DN 800)
 • 80 m Grundräumung
6.800 €

7 Niederstr. / Gartenstr.
 • 180 m Betonrohrleitung DN 800
 einschl. 1 Schachtbauwerk
43.000 €

6 Niederstr. / Wiesenweg
 • Neubau Wegedurchlass (12 m
 Betonrohrleitung DN 800)
 • 80 m Grundräumung
7.400 €

3 Heideweg
 • 65 m Grabenneubau, T = 1,5 m
 • 85 m grundhafter Ausbau
 Graben 45/3/076
 • 270 m Dränleitung DN 100
19.700 €

LEGENDE

Bestand

- Gemeindegrenze
- Gewässer 2. Ordnung (gemäß WRRL)
- Sonstiger Graben
- Ehemaliger Graben
- Regenentwässerung (Straße)
- Fließrichtung
- Rohrdurchlass
- ☐ Regenrückhaltebecken
- ☐ Regenwasserpumpwerk
- ☒ Schöpfwerk mit Bezeichnung
- ▭ Vermässungsfläche
- ▨ Versickerungsflächen
- 1,5 Hydroisohypse mit Wert

Nachrichtlich

- ☒ Messpunkt (Wasserstand Sommer 2011)
- ☒ Wasserstand (Herbst 2011)
- ☒ Gebäudeemessung
- ☒ Vermessung ITN (Herbst 2011, hier Fußboden/Kellersohle)
- ☒ Vermessung ITN (Herbst 2011, hier Geländehöhe)
- ☒ Grabensohle aus Bestandsunterlagen WBV

Planung

- Rohrleitung / Rohrdurchlass
- Entwässerungsgraben
- Grundräumung
- Dränleitung
- Dränleitung (modular)

Kurzbeschreibung Maßnahme für Förderantrag:

Ild. Nr. Maßnahmen-
 bezeichnung
6 Niederstr. / Wiesenweg
 • Neubau Wegedurchlass (12 m
 Betonrohrleitung DN 800)
 • 80 m Grundräumung
7.400 €
 Maßnahmen-
 beschreibung
 Gesamtbaukosten
 (Brutto)

Kurzbeschreibung nachrangige Maßnahme:

Ild. Nr. Maßnahmen-
 bezeichnung
3 Heideweg
 • 65 m Grabenneubau, T = 1,5 m
 • 85 m grundhafter Ausbau
 Graben 45/3/076
 • 270 m Dränleitung DN 100
19.700 €
 Maßnahmen-
 beschreibung
 Gesamtbaukosten
 (Brutto)



Index	Datum	Geändert	Art der Änderung	Geprüft
-------	-------	----------	------------------	---------

Amt Usedom-Nord

UmweltPlan GmbH Stralsund
 Hauptbüro: Tribseer Damm 2 · 18437 Stralsund · Tel. 03831/6108-0 · Fax -49
 Niederlassung: Speicherstraße 1b · 18273 Güstrow · Tel. 03843/4645-0 · Fax -29
 info@umweltplan.de · www.umweltplan.de

Projekt: **Untersuchung der Vorflut-
 verhältnisse im Amtsbereich
 Usedom-Nord**

**Maßnahmenplan
 Gemeinde Karlshagen**
 Unterlage - Nr.:
 Blatt - Nr.: 3.2

Maßstab	Höhenbezug	Lagebezug
1 : 5.000	HN	ETRS 89
bearbeitet	12/2012	Kilzig
gezeichnet	12/2012	Kilzig
geprüft	12/2012	Ahlmeier

P:\01504-00\Acad\LP2\Übersichtsblatt_Ang.3.2_MPH_04.12.2012_18:39:30_1.11
 9501984